

Kostnadssammanställning

Nedanstående tabell redovisar en sammanställning av ungefärliga kostnader för tätning av ventilationskanaler med olika metoder. Kostnaden motsvarar tätning i ett flerbostadshus med 50 lägenheter och 500 kanalmeter. Byggnaden är ett modernt hus med relativt raka rördragningar och installationen förutsetts kunna ske utan några större problem.

	Total kostnad (kr/lägenhet)	Varav materialkostna d	Varav arbetskostnad	Varav arbetsledning
Glidgjutning	8 000 – 10 000	20 %	70 %	10 %
Rostfria metallrör	6 600 – 9 000	45 %	35 %	20 %
Kompositrö r	7 000 – 9 000	35 %	45 %	20 %